

_____ 2018 г.

_____ 2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Штормовое пандус в школе
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 111.568 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1.														
1	ТЕР06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 3 м3	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.02	993683.72	4567.81	2566.91	383.69	19873.67	91.36	51.34		7.67	
2	ТЕР06-01-030-02	Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной: до 150 мм	100 м3 в деле	0.032	781865.53	15284.12	8219.41	1245.66	25019.7	489.09	263.02		39.86	
3	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.1353	86796.87	317.12	27.75	13.44	11743.62	42.91	3.75		1.82	
4	ТЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений	100 м ограждений	0.205	261220.32	429.11	221.21		53550.17	87.97	45.35			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2018г.									110187.16	711.33	363.46		49.35	
Накладные расходы									850.75					
Сметная прибыль									529.71					
Итого по смете:														
Итого									111567.62					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
									109112.37			
									363.46			
									760.68			
									850.75			
									529.71			
									111567.62			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575967

Владелец Дидковская Наталья Сергеевна

Действителен с 19.05.2022 по 19.05.2023